



Gmina Nowa Karczma

83 – 404 Nowa Karczma, ul. Kościerska 9
Tel. (0-58) 687-71-27(89) Fax. (0-58) 687-71-71,
e-mail: urząd@nowakarczma.pl, www.nowakarczma.pl

Nowa Karczma, 05.10.2015r.

ZP.27.1.13.2.2015

Wyjaśnienia i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

„BUDOWA DRÓG I CHODNIKÓW Z OŚWIETLENIEM I ODWODNIENIEM - NOWY BARKOCZYN ETAP I”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZAPYTANIE NR 1

Czy w zakresie zamówienia planowane jest wycięcie drzew? Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycięcie planowanych drzew? Po czyjej stronie są opłaty związane z wycięciem drzew?

WYJAŚNIENIE NR 1

W ramach dokumentacji nie jest planowane wycięcie drzew, które wymagałyby pozwolenia na wycinkę. Konieczne będzie usunięcie krzaków, których wycięcie nie wymaga uzyskania pozwolenia.

ZAPYTANIE NR 2

Proszę o potwierdzenie, iż na warstwę podbudowy pod nawierzchnię należy przyjąć powszechnie stosowaną w budownictwie drogowym mieszankę kruszywa łamanego z otoczków fr. 0-63mm o zawartości 50% ziaren przekruszonych. W ST wskazuje się na kruszywo bazaltowe - czyli skały lite.

WYJAŚNIENIE NR 2

Należy przyjąć kruszywo łamane zgodnie z projektem budowlanym.

ZAPYTANIE NR 3

Zasyp wykopów kanalizacji deszczowej należy wycenić jako zasypanie gruntem rodzimym czy dowiezionym?

WYJAŚNIENIE NR 3

Należy przyjąć podsypkę i obsypkę kanalizacji deszczowej z kruszywa dowiezionego. Pozostałą część wykopu można zasypać gruntem rodzimym spełniającym wymagania do zagęszczenia.

ZAPYTANIE NR 4

Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci wszelkie inne uzgodnienia i pozwolenia wraz z pozwoleniem na wycinkę drzew niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu zamówienia?

WYJAŚNIENIE NR 4

Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę wydane na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z gestorami sieci. Wycinkę drzew wyjaśniono w odpowiedzi na zapytanie nr 1.

ZAPYTANIE NR 5

Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie parametrów rur do wykonania kanalizacji deszczowej - istnieją rozbieżności pomiędzy projektem a specyfikacją techniczną dla rur PVC i PP (parametry takie jak: materiał, SN, SDR, rdzeń lity czy spieniony itd.)

WYJAŚNIENIE NR 5

Należy przyjąć parametry rur zgodnie z projektem budowlanym.

ZAPYTANIE NR 6

Proszę o określenie czy przy regulacji wysokościowej zasuw, włazów studni, wpustów należy uwzględnić w wycenie nowe materiały takie jak włazy, wpusty, pierścienie odciążające, pierścienie dystansowe?

WYJAŚNIENIE NR 6

Należy przyjąć regulację z wykorzystaniem istniejących materiałów z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych elementów niezbędnych do regulacji.

ZAPYTANIE NR 7

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie kanalizacji deszczowej należy wykonać odcinki D14 - wylot, 022-D28 łącznie 338,70mb oraz przykanaliki, studnie betonowe fi 1200 W ilości 11 szt. (o symbolach D: 15, 17,20,22,23, 28,29, 29a, 30,22,23), studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 425mm w ilości 6 szt. (o symbolach D: 14, 16, 18, 19,21, 22a), wpusty deszczowe z tworzyw sztucznych wraz z osadnikiem i koszem o średnicy 400mm w ilości 11 szt, osadnik, separator i wymiana studni betonowej fi \200 - zakończenie wylotu

WYJAŚNIENIE NR 7

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany oraz rysunek Plan zagospodarowania terenu – Zakres Etapu I

ZAPYTANIE NR 8

Proszę o jednoznaczne określenie parametrów kostki betonowej: nawierzchnie jezdni, chodników oraz zjazdów - istnieją rozbieżności pomiędzy projektem a specyfikacją (rodzaj kostki, kolor, wymiary).

WYJAŚNIENIE NR 8

Jezdnia - kostka brukowa betonowa TT szara - 8 cm.

Zjazdy – kostka brukowa betonowa TT lub prostokątna grafitowa – 8 cm

Chodniki – kostka betonowa brukowa prostokątna lub kwadratowa o nawierzchni płukanej z posypką w odcieniach czerwieni lub brązu – 6 cm

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie
2. www.bjp.nowakarczma.pl