



**Gmina Nowa Karczma**

83 – 404 Nowa Karczma, ul. Kościerska 9

Tel. (0-58) 687-71-27

www.nowakarczma.pl

Nowa Karczma, 05.07.2018 r.

RRG.272.1.10.2018.RJ

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA**  
**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**  
**„BUDOWA DROGI GMINNEJ 188022G NOWA KARCZMA - HORNIKI GÓRNE”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**ZAPYTANIE NR 6**

Prosimy o załączenie przekroju poprzecznego drogi i chodnika wraz z wszystkimi elementami konstrukcyjnymi. Czy przy chodniku występują obrzeża? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości oraz rodzaju.

**WYJAŚNIENIE NR 6**

Przekrój poprzeczny w załączeniu. Przy chodniku występują obrzeża w ilości 987 m. Zgodnie z punktem 3.1.11 SIWZ w kalkulacji ceny należy uwzględnić wykonanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki na skrzyżowaniach co najmniej 2 metry za wpusty uliczne połączone ze studniami D42, D58, D46. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia obowiązującą strony formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe brutto, a przedmiar robót, dołączony do SIWZ jest dokumentem pomocniczym i dookreślającym. Ponadto za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

**ZAPYTANIE NR 7**

Pozycja 29 przedmiaru mówi o usunięciu kolizji z kablem teletechnicznym – 1 kpl. Proszę o sprecyzowanie miejsca kolizji i sposobu jej usunięcia, gdyż załączonym projekcie nie ma o tym wzmianki.

**WYJAŚNIENIE NR 7**

Kolizje z kablem teletechnicznym należy usunąć zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz uzgodnieniami z Telekomunikacją Polską S.A., stanowiącymi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

**ZAPYTANIE NR 8**

Pozycja 31 przedmiaru mówi o umocnieniu skarpy płytami żelbetowymi. Proszę o uszczegółowienie sposobu umocnienia i podanie rodzaju płyty jaką należy zastosować.

**WYJAŚNIENIE NR 8**

Skarpy należy umocnić płytami ażurowymi (np. MEBA) o grubości 10 cm z uzupełnieniem ziemią urodzajną i obsianiem trawą.

**ZAPYTANIE NR 9**

Pozycja 32 i 33 przedmiaru mówi o rozebraniu i odbudowaniu ogrodzenia. Prosimy wskazać, w którym miejscu należy przebudować ogrodzenie.

**WYJAŚNIENIE NR 9**

Ogrodzenie należy rozebrać i wykonać nowe przy posesji pod adresem Horniki Górne 19.

**ZAPYTANIE NR 10**

Czy zasypkę kanalizacji deszczowej należy przyjąć gruntem rodzimym, czy też uwzględnić wymianę gruntu?

**WYJAŚNIENIE NR 10**

Należy uwzględnić wymianę gruntu zgodnie z projektem oraz pozycją 41 przedmiaru.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie

Miejsce publikacji:

1. [www.bip.nowakarczma.pl](http://www.bip.nowakarczma.pl)

**Zup. WÓJTA**  
*Wojciech Bronk*  
**ZASTĘPCA WÓJTA**