
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Strefy Sportowo Rekreacyjnej
ADRES INWESTYCJI : Nowy Barkoczyn dz. 58/1
INWESTOR : Gmina Nowa Karczma
ADRES INWESTORA : 83-404 Nowa Karczma, ul.Kościerska 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jędrzej Myszka
DATA OPRACOWANIA : 24.01.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.01.2018

Data zatwierdzenia


inż. Jędrzej Myszka
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania bez ograniczeń w zakresie sieci
ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewid. POM/0021/GMOS/05. POM/przemiarnicz

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa Strefy Sportowo Rekreacyjnej			
1	KNNR 1 d.1 0218-01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gaśnicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
2	KNR 2-23 d.1 0206-05	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie rozścielenia i mech.wymieszaniem o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 0.02	ha ha	0.020	
				RAZEM	0.020
3	KNR 2-23 d.1 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
4	KNR 2-01 d.1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km 3	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 2- d.1 02 0233-02 analogia	Stopy fundamentowe - pod projektowane urządzenia zielonej siłowni i pozostałych elementówmałej architektury (0.5*0.5*0.35*6+0.35*0.35*0.65*10)	m ³ m ³	1.321	
				RAZEM	1.321
6	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż 6 urządzeń zielonej siłowni - "Wyciąg górny-odwodziciel", "orbitrek", "Wioślarz", "Twister-biegacz-wahadło", "Jeździec", "Rowerek" 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż gry zewnętrznej - "Kółko i krzyżyk" 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż gry zewnętrznej - "Sklepik z liczydłem" 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
10	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosze na śmieci 3	kpl kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
12	d.1 analiza indywidualna	nasadzenie krzewów ozdobnych 25	kpl kpl	25.000	
				RAZEM	25.000
13	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 5.6*8.05	m ² m ²	45.080	
				RAZEM	45.080