
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 370 w miejscowości Grabowo Kościerskie
ADRES INWESTYCJI : Gmina Nowa Karczma Obręb Grabowo Dz. nr 370
INWESTOR : Gmina Nowa Karczma
ADRES INWESTORA : KOŚCIERSKA 9, 83-404 NOWA KARCZMA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Nawierzchnia asfaltowa			
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
	0.16	km	0.160	
			RAZEM	0.160
2 d.1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
	71.5*0.06	m ³	4.290	
			RAZEM	4.290
3 d.1	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ław betonowych	m		
	71.5	m	71.500	
			RAZEM	71.500
4 d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do utylizacji	m ³		
	867.90*0.43*1.3	m ³	485.156	
			RAZEM	485.156
5 d.1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
	867.90	m ²	867.900	
			RAZEM	867.900
6 d.1	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
	poz.5	m ²	867.900	
			RAZEM	867.900
7 d.1	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
	Krotność = 9			
	poz.5	m ²	867.900	
			RAZEM	867.900
8 d.1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
	poz.5	m ²	867.900	
			RAZEM	867.900
9 d.1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
	Krotność = 5			
	poz.5	m ²	867.900	
			RAZEM	867.900
10 d.1	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
	poz.5	m ²	867.900	
			RAZEM	867.900
11 d.1	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania	t		
	86.79	t	86.790	
			RAZEM	86.790
12 d.1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
	poz.5	m ²	867.900	
			RAZEM	867.900
13 d.1	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
	poz.5	m ²	867.900	
			RAZEM	867.900
14 d.1	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania	t		
	86.79	t	86.790	
			RAZEM	86.790
15 d.1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
	poz.5	m ²	867.900	
			RAZEM	867.900
16 d.1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
	poz.5	m ²	867.900	
			RAZEM	867.900
17 d.1	Wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
	124.5*2*0.75	m ²	186.750	
			RAZEM	186.750
18 d.1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m ²		
	250	m ²	250.000	
			RAZEM	250.000

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	m ²		
d.1				
0		m ²	0.000	
			RAZEM	0.000
20	Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km		
d.1				
0.16		km	0.160	
			RAZEM	0.160
2 Nawierzchnia z kruszywa łamanego				
21	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.2				
0.421		km	0.421	
			RAZEM	0.421
22	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
d.2				
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
23	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	ha		
d.2				
0.05		ha	0.050	
			RAZEM	0.050
24	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do utylizacji	m ³		
d.2				
1189.09*0.1*1.3		m ³	154.582	
			RAZEM	154.582
25	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2				
1189.09		m ²	1189.090	
			RAZEM	1189.090
26	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 10 cm	m ²		
d.2				
1189.09		m ²	1189.090	
			RAZEM	1189.090
27	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²		
d.2				
183*2		m ²	366.000	
			RAZEM	366.000
28	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do utylizacji	m ³		
d.2				
183*2*0.2		m ³	73.200	
			RAZEM	73.200
29	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 20 cm	m ²		
d.2				
183*2		m ²	366.000	
			RAZEM	366.000
30	Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z brukowca	m ²		
d.2				
560		m ²	560.000	
			RAZEM	560.000
31	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m ²		
d.2				
500		m ²	500.000	
			RAZEM	500.000
32	Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km		
d.2				
0.421		km	0.421	
			RAZEM	0.421