

A&D PRACOWNIA GEODEZYJNO–PROJEKTOWA
"KODEN" Dariusz Mazurek
83–000 Pruszcz Gdański, ul. Wita Stwosza 16/2 NIP 584–24–
tel./fax 58–683–47–47 kom. 517–383–280 e–mail: dari

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
Arkusz nr 2

Woj. pomorskie
Powiat: kościerski
Jednostka ewidencyjna: 220607_2, Nowa Karczma
Obręb: 0007, Nowa Karczna; 0017, Zielona Wieś
Obiekt: Nowa Karczma – ul. Kościerska, Wybickiego, D
ID: 6640.2234.2016
Nr sekcji mapy zasadniczej: 6.215.22.04.1.1
Układ odniesienia: poziomy – 2000
wysokościowy – Kronsztadt 86

Prace polowe: inż. Dariusz Mazurek
Prace kameralne: inż. Dariusz Mazurek
Pruszcz Gdański, dnia 10.10.2016r.

KIEROWNIK ROBOTY:
inż.Zbigniew Mazurek
geodeta upr.6224

GEODETA
inż.Dariusz Mazurek
tel.517-383-280

Mapa jest aktualna pod względem sytuacji, uzbrojenia podziemnego terenu i ewidencji gruntów na dzień 10.10.2016r.
Nie wykluczа się stanie w terenie nieu[illegible] uzbrojenia podziemnych, nie zaewidencjonowanych w dokumentacji.
Przed przystąpieniem do prac projektowych należy na niniejszą podkład mapowy nanieść urządzenia techniczne naziemne, nadziemne i podziemne projektowane i uzgodnione w Poterocie Uzgodnioną Dokumentacją w Kościerzynie.
Właściciel, władający, inwestor są prawnie zobowiązani do o c h r o n y znaków geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej (nieruchomości)
(art. 15.4ß pkt.3 Ustawy z dnia 17.05.89 r. Dz. U. Nr. 30 poz.163 – Prawo geodezyjne i k
Mapa w postaci numerycznej została wykonana na podstawie danych pozyskanych metodą f
(pomiar bezpośredni, materiały archiwalne, digitalizacja)
Granice wkreślono na podstawie pliku .dxf pozyskanego z PODGiK w Kościerzynie.
Służebności gruntowych w KW nie badano.
UWAGA!
Treść mapy poza zakresem służy tylko i wyłącznie do celów informacyjnych.
– drzewo iglaste , którego położenie nie zostało pomierzone.

Szkic orientacyjny

– zwyoptot
– kontur użytku gruntowego nieujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

W granicach opracowania występują projektowane urządzenia uzgodnione w ZUDP zgodnie z treścią mapy.

Podział na arkusze

Kościerzyna, dnia 10.10.2016. Inż.Dariusz Mazurek

Legenda:

- krawężnik betonowy - układ drogowy
- projektowane oświetlenie uliczne
- istniejące oświetlenie uliczne do usunięcia
- projektowana sieć oświetlenia ulicznego
- rura przepustowa, ochronna Ø110
- projektowana rozdzielnica
- rura ochronna dwudzielna
- istniejące uzbrojenie podziemne
- A, B, ... punktu wyznaczające odcinki trasy kablowej wykonanej za pomocą przewiertu sterowanego

UWAGI:

1. Należy zdemontować i przekazać Inwestorowi istniejące oprawy oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami ozn. tak jak w legendzie.

2. Projektowane oprawy oświetlenia ulicznego zainstalować na słupach oświetleniowych o wysokości h=8m z fundamentem prefabrykowanym. Projektowane słupy wyposażyć w tabliczki zaciskowe i bezpiecznikowe słupowe. Od tabliczek do opraw stosować projektowane przewody giętkie H07BQ-F 3x1,5 450/750V.

3. Między słupami, należy ułożyć projktowany kabel YAKY 4x25 zgodnie ze schematem, a od istniejącego złącza kablowego Z-204-1 do złącza ZOF, należy ułożyć projektowany kabel YKY 4x16.

4. Łącznie z projektowanymi kablami słupy oświetleniowe układać bednarkę wyrównawczą FeZn 25x4, którą należy podłączyć do zacisków PEN/PE wszystkich rozdzielnic i tabliczek słupowych oraz połączyć z istniejącą siecią połączeń wyrównawczych.

5. Do osłony projektowanych kabli przy skrzyżowaniu z istniejącymi sieciami i uzbrojeniem oraz przy zbliżeniu do budowli, fundamentów itp. stosować rury PCV np. typu DVR prod. Arot, przy przejściu pod drogami - rury wytrzymałe na duże obciążenia np. typu SRS prod. Arot.

6. Kolizje z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi oraz energetycznymi zabezpieczyć rurą dwudzielną o długości 1m.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83

Przedmiot rysunku: Zewnętrzne instalacje elektryczne		Obiekt: Budowa oświetlenia ulic Wybickiego i Dąbrowskiego w Nowej Karczmie	
		Adres: Woj. pomorskie; pow. kościerski; gm. Nowa Karczma; m. Nowa Karczma Ul. Wybickiego, Dąbrowskiego	
Skala: 1:500	Specjalność: instalacyjna	Inwestor: Gmina Nowa Karczma ul. Kościerska 9 83-404 Nowa Karczma	
Data: 11.2016	Projektował: mgr inż. Marcin Walejewski	Uprawnienia: POM/0009/PWOE/11	Podpis
Nr rysunku: E2	Opracował:		Podpis
	Sprawdził: mgr inż. Jakub Łaziński	Uprawnienia: POM/0015/PWOE/15	Podpis